

## 令和 7 年 5 月入札変更契約内容

工事名	令和 7 年度 榛東村上水道事業 県道水沢・足門線舗装 本復旧工事
工事場所	北群馬郡榛東村大字長岡地内
工事種別	舗装
工事概要	県道水沢・足門線東側 ・工事延長 L=24.80m ・舗装 A=99.20 m <sup>2</sup> ・付帯工事一式 県道水沢・足門線西側 ・工事延長 L=57.11m ・舗装 A=199.07 m <sup>2</sup> ・付帯工事一式
工期	令和 7 年 5 月 2 9 日～令和 7 年 9 月 1 日
契約金額	3, 9 6 0, 0 0 0 円
変更理由	・ 県道水沢足門線東側の舗装版破碎厚を 1 0 cmとしていたが、現場精査により 5 cmであったことから数量を変更するもの。 ・ その他数量確定見込みに伴い設計数量を変更するもの。

## 令和 7 年 5 月入札変更契約内容

工事名	令和 7 年度 榛東村上水道事業 一般県道南新井前橋線 (4 期工区) バイパス整備事業に伴う配水管布設替工事 第 4 工区
工事場所	北群馬郡榛東村大字新井地内
工事種別	水道施設
工事概要	配水管布設替工事 ・ HPPE φ 100mm L=50.7m ・ 仕切弁 φ 100～1 基 ・ 既設接続工 HPPE φ 50mm L=6.9m ・ 仕切弁 φ 50～1 基 ・ 消火栓室設置工～1 箇所
工期	令和 7 年 5 月 2 9 日～令和 7 年 1 0 月 3 1 日
契約金額	2, 7 9 4, 0 0 0 円
変更理由	・ 既設接続工 φ 50mm が既設管が埋設されていなかったことにより、実施しなかったため。 ・ 既設接続工 φ 50mm を実施しなかったことに伴い、これに関連する土工事についても実施しなかったため。

## 令和 7 年 5 月入札変更契約内容

工事名	令和 7 年度 榛東村上水道事業 村道下前 4 号線配水管 布設替工事
工事場所	北群馬郡榛東村大字広馬場地内
工事種別	水道施設
工事概要	配水管布設替工 ・ HPPE φ 50mm L=160. 0m ・ 排泥弁設置工 φ 50mm L=1. 6m (2. 6m) 給水管接続工事 ・ φ 25～1 カ所、φ 20～3 カ所、止水工 (φ 25)
工期	令和 7 年 5 月 2 9 日～令和 7 年 1 0 月 3 1 日
契約金額	8, 4 9 2, 0 0 0 円
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 給水管止水工において、既設管が当初想定していた PP φ 25 ではなく PP φ 30 が埋設されており、材料変更をしたため</li><li>・ 給水管接続工事において、施工性の観点から EF 止水付プラグサドルから、鋳鉄製のサドル分水栓へ変更したため</li><li>・ その他工事数量の確定見込みのため</li></ul>

## 令和 7 年 5 月入札変更契約内容

工事名	令和 7 年度 道路メンテナンス事業 長岡大橋補修工事
工事場所	北群馬郡榛東村大字長岡地内
工事種別	土木一式
工事概要	<p>橋梁補修工事</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・断面修復工 <math>V=0.074\text{ m}^3</math></li> <li>・配水管設置 <math>L=2.18\text{m}</math> 4箇所</li> <li>・現場塗装工 <math>A=211.8\text{ m}^2</math></li> <li>・足場工 <math>A=94.9\text{ m}^2</math></li> </ul>
工期	令和 7 年 6 月 4 日～令和 8 年 2 月 2 7 日
契約金額	2 4, 4 7 5, 0 0 0 円
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・排水管撤去量の減 (8.7m→7.39m)</li> <li>・ケレンかす運搬費の減 建設汚泥処理費 (8,472 kg→4,080 kg) アームユニック車 (2台→1台)</li> <li>・塗装記録表設置の増 (0枚→1枚)</li> <li>・施工面積変更による増 (<math>0.074\text{ m}^2\rightarrow0.102\text{ m}^2</math>)</li> <li>・吊足場損料係数修正による減</li> <li>・交通誘導警備員の増 (4人→6人)</li> <li>・売却益の発生</li> <li>・安全施設損料の減 (9日→4日)</li> </ul>